

P1	WYKONCZENIE WG. OPISU NA RYS. KLEJ IZOL. PRZECIWWODNA W POM. "MOKRYCH" GRUNTOWANIE WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI
----	---


P2	
	GRES
3cm	SUCHY JASTRZYCH PODŁOGOWY 2x10mm PŁYTA + 10mm WELNA MINERALNA
do 3cm	PODSYPKA WYRÓWNAWCZA
	ISTNIEJĄCY STROP
	TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
	FARBA EMULSYJNA
	SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY

S1	<p>ŚCIANA SYSTEMOWA E160</p> <p>np: firmy FARMACELL 1S 4T</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x płyta gipsowo-włóknowa gr. 15mm, - profil stalowy 75mm, - wypełnienie wełna skalna 50mm, - 2x płyta gipsowo-włóknowa gr. 15mm,
----	--

S2	<p>ŚCIANA SYSTEMOWA</p> <p>np: firmy FARMACELL 1S 11</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x płyta gipsowo-włóknowa gr. 12,5 mm, - profil stalowy 100mm, - wypełnienie wełna mineralna 40 mm, - 2x płyta gipsowo-włóknowa gr. 12,5 mm,
-----------	---

UWAGA:

- wymiar sprawozdaci dokładanie w naturze.
- elementy konstrukcyjne wykonano wg PROU konstrukcji.
- po zdaniu istniejącego wykonczenia podłóg, ubitych i tępnięć należy naprawić
- kanały w miejscu przebiegu przez element oddzielenia przeciwpodłogowego
- wyprowadzić w przeciwną stronę kłapy oddzielać w klasie odporności ogniwie
- wymaganie dla tych elementów,
- przepręty kanałów wentylacji mechanicznej i innych instalacji zabezpieczyć
- po klasy odporności ogniowej elementu oddzielenia (ściany)



**PRZEBUDOWA BLOKU
OPERACYJNEGO
W PAWILONIE "A"**

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat rysunku:
PRZEKROJE A-A I B-B

Investor:
MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA
CHOROÓB PŁUC I GRZŁYCY
W OTWOCKU
ul. Narutowicza 80
05-400 Otwock

Lokalizacija:
05-400 OTWOCK
ul. Reymonta 83/91
dz. nr 1/6 obręb 73

Projektował:
mgr inż. arch. Marlena Helińska-Leszczelowska
upr. nr MA / 040 / 04

Sprawdził:
mgr inż. arch. MBA Michał Paweł Skladanowski
upr. nr MA / 09 / 05

Opracowanie:
mgr inż. arch. Adam Napiórkowski

Data: LISTOPAD 2009	Branža: Architektura
Skala: 1:50	Rysunek nr: A - 4

ARCHITTEKON

Miejska Pracownia Projektowa

www.architekci-mpp.pl

Mińsk Mazowiecki ul.Kościuski 25 / IV piętro; (25) 758 54 75,