



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00
http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IVA/ 14 /PN/2016

Otwock, dnia 08.06 2016 r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na: Modernizację – przebudowę budynku Pawilonu Głównego MCLChPiG w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy – etap II Nr Sprawy 14/PN/16

Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :

1. Z uwagi na fakt, że wewnętrzna instalacja gazów medycznych (system rurowodowy do gazów medycznych , który jest wyrobem medycznym) została już w części wykonana i certyfikowana w czasie pierwszego etapu remontu budynku głównego a obecny etap przewiduje jej rozbudowę na pozostałe pomieszczenia tego samego budynku , czy Zamawiający będzie wymagał aby jego rozbudowa była zgodna warunkami zawartymi w Deklaracji Zgodności wystawionej przez wytwórcę.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający będzie wymagał Deklaracji Zgodności dla wyrobów medycznych dla kontynuowanej realizacji instalacji gazów medycznych w II etapie modernizacji budynku Pawilonu Głównego (ustawa z 20.05.2010 i nowelizacja z 20.02.2016r)

1. W opisie instalacji elektrycznych są opisane instalacje, których nie ma w przedmiarze instalacji elektrycznych (usunięcie kolizji, modernizacja stacji trafo, linie zasilające, dostawa i montaż zasilaczy UPS). Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

2 Brak schematu rozdzielnic Bender. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. 1i 2

Zakres robót ujęty w zapytaniu został wykonany w I etapie modernizacji budynku Pawilonu Głównego .

1. W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych znajduje się rysunek PW-EL-46-Schemat centralnego testu opraw i modułów awaryjnych. Ilości opraw ze schematu nie pokrywają się z ilościami opraw z przedmiaru. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar stanowi materiał pomocniczy, co nie zwalnia Wykonawcy od dokonania weryfikacji danych z projektem wykonawczym .

2. Na rysunku PW-EL-01 jest wrysowany agregat prądowłórczy. W opisie do projektu brak jest podstawowych danych technicznych agregatu, jest tylko symbol i producent. Proszę o podanie podstawowych danych technicznych według których należy dobrać agregat.

3. W opisie technicznym są podane moce zasilaczy UPS oraz ich czasy podtrzymania. Czy podane czasy podtrzymania dotyczą 100% mocy zasilaczy UPS?

4. Czy dostawa lamp bakteriobójczych i bezcieniowych jest w zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych? Jeżeli tak proszę o podanie parametrów tych opraw.

Odpowiedź Zamawiającego

Dostawa lamp bakteriobójczych jest w zakresie Wykonawcy - Pi 0,1kW., natomiast bezcieniowych –nie.

5. Czy kable zasilające rozdzielnice RG1 i RG2 są w zakresie opracowania? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.
6. Proszę o jednoznaczne określenie zakresu przetargu. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych obejmuje etap 1 i etap 2, natomiast SIWZ wskazuje tylko na etap 2. Czy etap 2 obejmuje poziomy od parteru do poddasza według rysunku PW-EL-27?

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. 2,3,,5,6

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy etapu II modernizacji budynku Pawilonu Głównego (etap I został zrealizowany)

1. Prosimy o potwierdzenie że do sal łóżkowych i izolatek należy doprowadzić instalację tlenu oraz próżni. W opisie do projektu technologii napisane jest że w pomieszczeniach tych ma być tlen i sprężone powietrze co prawdopodobnie jest błędem.

Odpowiedź Zamawiającego

Do sal łóżkowych i izolatek należy doprowadzić instalację tlenu oraz próżni. .

2. Prosimy o potwierdzenie przewiduje się jeden zestaw gniazd gazów medycznych na dwa łóżka w przypadku paneli 2 łóżkowych i dwa zestawy gniazda gazowych dla paneli 3 łóżkowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przewiduje dwa zestawy gniazd gazów medycznych na dwa łóżka w przypadku paneli 2 łóżkowych i trzy zestawy gniazda gazowych dla paneli 3 łóżkowych.

3. Ilość paneli nadłóżkowych z przedmiaru nie pokrywa się z ilością wynikającą z rysunków projektowych. Prosimy o potwierdzenie że należy przyjąć ilości paneli zgodnie z rysunkami projektowymi.

Odpowiedź Zamawiającego

Ilość paneli należy zweryfikować zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Pominąć należy pomieszczenia Intensywnej Opieki Medycznej .

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby każdy element składowy Systemu Rurociągowego Do Gazów Medycznych i Próżni był wyrobem medycznym co tyczy się również i bez wyjątku do **Stacji Sprężonego Powietrza Medycznego i Stacji Próżni Medycznej** a co za tym idzie każda stacja jako całość musi posiadać jedną deklarację zgodności dla wyrobu medycznego, co jest bezwzględnie wymagane w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r wraz z jej nowelizacją z dnia 20 lutego 2016 (art. 3.1).

5. Prosimy o jednoznaczne określenie wydajności zaprojektowanej dla jednej sprężarki (zapotrzebowanie szpitala). W projekcie opisane jest pojedyncza sprężarka o wydajności 2 x 0,45m³/min. Prosimy o sprecyzowanie opisu tego parametru.

6. Prosimy o dopuszczenie stacji sprężonego powietrza medycznego wyposażonego w jeden zbiornik o pojemności 1 m³ włączonego równolegle w układ zamiast 2 zbiorników o pojemności 0,5m³ włączonych szeregowo. Zbiornik w układzie równoległym pozwala przeprowadzać jego konserwację bez przerywania pracy źródła. Przy układzie szeregowym niezbędne było zastosowanie 2 zbiorników w celu zapewnienia ciągłości pracy źródła podczas prac konserwacyjnych. Wyeliminowanie jednego zbiornika pozwala na istotne obniżenie kosztów stacji sprężonego powietrza.

7. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zarówno w przypadku stacji sprężonego powietrza jak i stacji próżni urządzenia równoważne o kluczowych parametrach takich jak wydajność, ciśnienie czy czystość powietrza nie gorszych od zaprojektowanych urządzeń przy pewnych różnicach innych, mniej znaczących, nie mających żadnego znaczenia z punktu widzenia użytkownika parametrów pośrednich, które są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla danego producenta i różne dla każdego z urządzeń innych producentów niż te w projekcie.

8. Czy Zamawiający dopuści stację próżni medycznej w kompaktowym układzie 3 pomp próżniowych zamontowanych na poziomym zbiorniku 0,65m³ wraz z filtrami i sterownikiem.

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. 4,5,6 ,7,8

Stacje zostały wykonane w etapie I . Instalacja gazów medycznych musi posiadać Deklaracje Zgodności .

9.Z analizy projektu wynika ,że po zakończeniu remontu nastąpi połączenie części wyremontowanej z oddanymi do użytku w poprzednim etapie modernizacji i spowoduje ich zespolenie zarówno funkcjonalne jak i organizacyjne .Czy Zamawiający będzie wymagał opraw nadłóżkowych tego samego typu, które są już na wyposażeniu Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy co jest uzasadnione jedną, wspólną koncepcją i wizualizacją całego Pawilonu jak i faktem ,że połączone części na poszczególnych piętrach będą stanowiły jedną jednostkę organizacyjną .

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

10. Czy Zamawiający będzie wymagał takiego samego wyposażenia opraw nadłóżkowych jak w oprawach które są już na wyposażeniu Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy (gniazda gazowe, elektryczne, oświetlenie osprzęt dodatkowy itd.)?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak.

1. Prosimy o umożliwienie dokonania w dniu 07.06.16 ew. 09.06.16 ok. godz. 10 wizji lokalnej ternu budowy .

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający proponuje termin wizji lokalnej w dniu 09.06.2016r_.

2. Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ nr 1,2,3,5,6,6A,8,9, wykaz płatności w wersji edytowalnej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje udostępniania załączników wersji edytowalnej ..

3. Czy pomieszczenia RTG na parterze w części istniejącej wraz z korytarzem wchodzi w zakres przetargu ?

Odpowiedź Zamawiającego

Pomieszczenia RTG na parterze nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia .

4. Prosimy o podanie parametrów(takich jak szklenie, typ okucia, grubość i rodzaj drewna na profile) dla okien 06,07,08,09,010 – zgodnie z rysunkiem AR-ZŚ-05

Odpowiedź Zamawiającego

Odnośne parametry stolarki powinny spełniać warunki MKZ i powinny być co najmniej porównywalne ze stolarką zainstalowaną w budynku Pawilonu Głównego .

1. Czy Zamawiający zgodzi się na fakturowanie z 30 dniowym terminem płatności? Taki termin będzie obowiązywał Wykonawcę w stosunku do podwykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, należy uwzględnić 45- dniowy termin płatności.

2. Czy Zamawiający dopuści składanie miesięcznych faktur częściowych, a nie 3 faktur po zakończeniu każdego z etapów ?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania miesięcznych faktur.

3. Prosimy o podanie limitów środków w % jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć w kolejnych latach realizacji tj.: w 2016, 2017 roku.

Odpowiedź Zamawiającego

Limity środków pieniężnych będą wynikać z treści harmonogramu finansowo-rzeczowego. I zapisów SIWZ .

4. W wykazie płatności Zamawiający umieścił tabelę, w której należy podać wartości brutto każdego etapu realizacji inwestycji, czy zamawiający żąda, aby wystawić tylko trzy faktury za każdy etap?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak.

5. Czy Zamawiający zgodzi się, aby harmonogram rzeczowo-finansowy powstał w terminie 14 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak.

6. W par. 10 ust. 1, 3 prosimy o zmianę terminu „opóźnienie” na „zwłokę”.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

7. Kto ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji?

Odpowiedź Zamawiającego

Koszty materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający .

Nawiązując do załącznika nr 6 SIWZ str. 31 czy do oferty należy załączyć również nazwisko i uprawnienia kierownika robót instalacji gazów medycznych?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, należy dołączyć dokumenty w tym zakresie .

1. Czy w zakres robót wchodzi prace związane z wykonaniem modernizacji technologii kotłowni, czy zostały już wykonane w I etapie? Jeśli część tych prac jednak pozostała do wykonania to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
2. Czy w zakres robót wchodzi prace związane z wykonaniem technologii przepompowni ścieków czy zostały już wykonane w I etapie? Jeśli część tych prac jednak pozostała do wykonania to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
3. Czy w zakres robót wchodzi prace związane z wykonaniem kompaktowych stacji dezynfekcji czy zostały już wykonane w I etapie? Jeśli powyższe stacje oraz roboty towarzyszące mają być wykonane w II etapie to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
4. Czy Zamawiający potwierdza, że przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zostały wykonane w 100 procentach w I etapie robót? Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o stosowne roboty.
5. Czy Zamawiający potwierdza, że instalacja wewnętrznej kanalizacji wody deszczowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia (została wykonana w 100 procentach w I etapie robót)? Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o stosowne roboty.

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. 1,2,3,4,5

Wymieniony zakres robót został wykonany w etapie I .

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy w pomieszczeniach nr 1.40,2.31,2.32,2.40,3.24 należy wykonać posadzkę z wykładziny PCV dla pomieszczeń mokrych zgodnie z oznaczeniem tych pomieszczeń kolorem niebieskim na rysunkach „Rozmieszczenia wykończenia posadzek” dla poszczególnych kondygnacji, czy zgodnie z opisem przy oznaczeniach dla tych pomieszczeń t. z linoleum?

Odpowiedź Zamawiającego

Posadzkę należy wykonać zgodnie z opisem na rysunkach AR-PL-03, AR-PL-04, AR-PL-05.

2. Prosimy o szczegółowy opis warstw przekrojowych oznaczonych symbolami DA-1.1,DA-1.2, ST-2.1,ST-2.3, ST-2.2, S.C.—F2.1 widocznych na rysunku przekroju B-B nr.AR-PE-02 oraz przekroju C-C nr AR-PE-03

Odpowiedź Zamawiającego

DA-1.1,DA-1.2,- opis wg opisu technicznego pkt 8.7.1.3

S.C.—F2.1 - ,- opis wg opisu technicznego pkt8.6.2

ST-2.1,ST-2.3, ST-2.2 – materiały poszczególnych warstw wg dokumentacji technicznej . Materiał ocieplenia stropu odpowiedniej gęstości pozwalający na użytkowanie związane z eksploatacją np. komunikacja.

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl