
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachów i wieży Pawilonu Głównego -instalacja piorunochronna
ADRES INWESTYCJI : 05-400 Otwock ul.Narutowicza 80
INWESTOR : Mazowieckie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy
ADRES INWESTORA : 05-400 Otwock ul.Narutowicza 80
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr.inż.W.Cieślak upr.bud. 467/76
DATA OPRACOWANIA : 07.2019

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Pawilon Główny - część remontowana.CPV45311200-2	1	5
2	Pawilon Główny - część istniejąca.CPV45311200-2	6	9

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Pawilon Główny - część remontowana.CPV45311200-2			
1	KNR 5-08 d.1 0604-07	SST6.1	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 8mm na dachu stromym pokrytym blachą 780	m		
				m	780.000	
					RAZEM	780.000
2	KNNR 5 d.1 0615-05	SST6.1	Montaż iglicy pionowej wys.2m mocowanej do dachu	kpl.		
			12	kpl.	12.000	
					RAZEM	12.000
3	KNNR 5 d.1 0609-04	SST6.1	Montaż iglicy kominowej wys.4m na dachu stromym	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
4	KNR 5-08 d.1 0618-01	SST6.1	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
			60	szt.	60.000	
					RAZEM	60.000
5	KNR 5-08 d.1 0619-01	SST6.1	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
			23	szt.	23.000	
					RAZEM	23.000
2			Pawilon Główny - część istniejąca.CPV45311200-2			
6	KNR 5-08 d.2 0604-07	SST6.1	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 8mm na dachu stromym pokrytym blachą 345	m		
				m	345.000	
					RAZEM	345.000
7	KNNR 5 d.2 0615-05	SST6.1	Montaż iglicy pionowej wys.2m mocowanej do dachu	kpl.		
			10	kpl.	10.000	
					RAZEM	10.000
8	KNR 5-08 d.2 0618-01	SST6.1	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
			34	szt.	34.000	
					RAZEM	34.000
9	KNR 5-08 d.2 0619-01	SST6.1	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
			10	szt.	10.000	
					RAZEM	10.000