



LOKALIZACJA
RABATY: R01



legenda

- siatka orientująca nasadzenia
oczeko 1mx1m w naturze
- istniejące drzewo liściaste
- istniejące drzewo iglaste
- zielen projektowana
- krzewy iglaste
- drzewa i krzewy liściaste
- trawy ozdobne / paprocie
- byliny zadarniające i krzewinki
- pojedyncze, duże byliny ozdobne z liści
- liliowce
- punktowe nasadzenia pnący
- sadzonki poziomek / Fragaria vesca/ 40szt

JEDNOSTKA AUTORSKA BUDOWANI Anna Gut ul. Sosnowa 19, 05-462 Emów NIP 532 002 36 43		
NAZWA INWESTYCJI PROJEKT OBYWATELSKI "EKOLOGICZNY OGRÓD MARZEŃ" NATERENIE PRZY ULICY TATRZAŃSKIEJ W OTWOCKU		
ADRES INWESTYCJI DZIAŁKI NR EW.: 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 57/3, 57/5 i 57/6 OBRĘB 82 W OTWOCKU		
INWESTOR MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY ul. Narutowicza 80 Otwock 05-400		
BRANŻA ZIELEŃ		
KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA VIII- INNE OBIEKTY		
ETAP PROJEKT WYKONAWCZY		
OPRACOWANIE mgr inż. arch. Sandra Kierzkowska		
TYTUŁ RYSUNKU NASADZENIA ZIELENI - RABATA R01		
PROJEKTANT BRANŻOWY mgr. inż. Katarzyna Świerczewska	NR UPRAWNIEN Ogr5504/99	PODPIS
NUMER RYSUNKU O-T2-Z-R01		
SKALA 1:100		DATA 15.04 2021



Ar01 ca19m2 /x2 grupy/: Geranium magnificum 2x 76szt 5szt/m2 (razem 152szt) na całej powierzchni, Cimicifuga White Perle 2x 25szt (razem 50szt) sadzić w grupach po 5szt
Br01 ca 30m2 : Athyrium filix-femina 5szt/m2 razem 150szt Cimicifuga Black Negligee 5szt/m2 razem 150szt
Cr01 ca 9m2 /x2 grupy/: Vinca minor 15szt/m2 2x 135 szt (razem 270szt)
Dr01 ca 16m2 /x2 grupy/ Hosta Patriot 5szt/m2 2x 80szt (razem 160szt) + Astrantia major Alba 5szt/m2 (razem 160szt)
Er01 ca 13,5m2 /x2 grupy/ Geranium macrorrhizum 9 szt/m2 2x 120szt (razem 240szt) + Heuchera x hybr. Mint Frost 5szt/m2 2x 65szt (razem 130szt)
Fr01 ca 23m2 mix: Tiarella cordifolia 5szt/m2 (razem 115szt) + Geranium cantabrigense 9szt m2 (razem 207szt)